

Изготвил :.....

Одобрил:.....

.....

инж.....

/име, фамилия,/ подпис:

/име, фамилия,/ подпис:

дата:..... г.

дата:..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:.....№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел... 215подотдел... а


На ТП-ДГС Момчилград

/потъква се само за държавни гори/

Община:..... Джамбаз.....Землище:..... с. Лотоше.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red line] граница на подотдел

→ посока за извоз на материалите

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

[white box] Проектиран път в съседно насаждение

[diagonal lines] немаркирана площ

[circle with dot] място за смяна на ГСМ

[triangle] място за временно съхранение на материали

[white box] Нови технологични просеки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка  
Втори вид сеч: техническа

/интензивност 20 %/

интензивност 100 %/

Размер на сечището 9,9 ха

Действителен: 51-7. Кер-2, 25-1  
КГОР, МЛНДРЕН

2. Площ на подотдела: 11,4 ха

3. Състав по план /програма: 51-7. Кер-2, 25-1

5. Запас на 1 ха: с клонови: 97 куб.м/ха без клонови 86 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26° градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 450 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | <u>25</u>  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | <u>25</u> | <u>81</u>  | <u>32P</u> | <u>КГОР</u> | <u>МЛНДР</u> |      |
|------------------------|------------|--|--|--|------------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| Едра                   | <u>5</u>   |  |  |  | дребна                 | <u>23</u> | -          | -          | -           | -            | вър- |
| средна                 | <u>117</u> |  |  |  | дърва                  | <u>50</u> | <u>142</u> | <u>107</u> | <u>3</u>    | <u>3</u>     | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина около, % на покритие)

Средно извозно разстояние: 1310 м.

10. Други характеристики на насаждението: Не монага в Натура 2000

(токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или с животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 700 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки 18 бр.

допустимо разстояние между тях 40 м., дължина 800 м., ширина 3 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. временни склада с площ .../.. ха. Рампирането на материалите да се извършва на ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пълновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марки на определените за сеч дървета. Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клонови, вършина и камъни. Не се допуска рампиране на материали до живи дървета, подлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно развъртане на отсечените стъбла

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му. Изпълнителят е длъжен да постави в обекта информационни табели по Образец. Информационните табели да се поставят преди започването на сечта и да се премахнат след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... година