Приложение № 3

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТП „ДГС ЗЛАТОГРАД“
ГР. ЗЛАТОГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение „ГП“ ДЗЗД

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.“България“ № 51, вх.А, ет.4, ап.6, БУЛСТАТ 177217245 (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), за сключване на договор с предмет: ***„Основен ремонт на ГАП „Бучовица” в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“.***

Общата стойност за изпълнение предмета на договора е: **2 223 157.57 лева** /два милиона двеста двадесет и три хиляди сто петдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки/ без ДДС, формирана при следните цени:

№	Наименование на основни строително-монтажни работи	Единична мярка	Количество в мярка	Ед. Цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС /к.4*к.5/
1	2	3	4	5	6
1	Изсичане на дървета в обсега на трасето на пътя, включително всички свързани с това разходи;	м²	77 130,00	0.00	0.00
2	Почистване на трасето от храсти и пъни, включително всички свързани с това разходи;	м²	77 130,00	3.40	262 242.00
3	Разкъртване и извозване до депо на асфалтобенова настилка с дебелина до 30см, включително всички свързани с това разходи;	м³	25,50	57.83	1 474.67
4	Тънък изкоп в земни почви машинно за оформяне на земно легло;	м³	2 289,50	4.84	11 081.18
5	Изкоп в земни почви машинно (50%)	м³	34 985,50	6.46	226 006.33
6	Изкоп в скални почви машинно (50%);	м³	34 985,50	11.96	418 426.58
7	Взаимствам насип, вкл. транспорт и уплътняване;	м³	2 925,00	9.42	27 553.50
8	Извозване на излишни земни маси на депо до 5км;	м³	10 400,50	3.57	37 129.79

ГП" ДЗЗД

9	Подравняване и уплътняване на земното легло;	м²	50 513,00	3.07	155 074.91
10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък (0-63мм) за направа на настилка, включително всички свързани с това разходи;	м³	11 255,00	51.69	581 770.95
11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък (0-63мм) за направа на банкети, включително всички свързани с това разходи;	м³	3 715,00	51.69	192 028.35
12	Доставка, полагане и уплътняване на армиран бетон за направа на настилка с дебелина 20 см, включително всички свързани с това разходи;	м³	17,00	287.59	4 889.03
13	Направа на необлицован отводнителен окоп;	м'	8 989,00	13.53	121 621.17
14	Доставка и направа на габиони 1.0/1.0/2.0м;	бр.	89,00	345.02	30 706.78
15	Направа на тръбни водостоци ф50 и всички свързани с това дейности	бр.	23,00	2 396.37	55 116.51
16	Направа на тръбни водостоци ф80 и всички свързани с това дейности	бр.	9,00	3 000.11	27 000.99
17	Доставка и полагане на заустващи тръби под канавка ф50 и всички свързани с това дейности	м	46,00	136.58	6 282.68
18	**ОБЩА СТОЙНОСТ СМР:** /Сума от т.1 до т.17/				2 158 405.41
19	Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до т.17	**х**	**х**	**х**	64 752.16
ОБЩА СТОЙНОСТ за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМНА НА ДОГОВОРА: /Сума от т.18 до т.19/					2 223 157.57

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с необходимостта от промяна на заложени количества строителни и монтажни работи или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването на техническата спецификация обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по изпълнението на договора.

Предложената от нас цената включва всички видове дейности и услуги във връзка с изпълнението на основен ремонт на ГАП „Бучовица" в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград".

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

Към настоящата оферта прилагаме анализ на посочените единични цени за СМР, които не са включени в приложената оферта към рамковото споразумение № 114/ 11.10.2017 г.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни.

Дата:04.11.2020г.
Име и фамилия: Стефан Соколов
Подпис на лицето (и печат)